

工程名称: 乐昌市坪石区域性敬老院提升改造工程
标段名称:

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人:

审 核 人:

编 制 单 位:

法定代表人或其授权人:

招 标 人:

法定代表人或其授权人:

编 制 时 间:



(造价工程师签字及盖章)

(签字及盖章)

(盖章)

(签字或盖章)



(盖章)

(签字或盖章)



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市坪石区域性敬老院
提升改造工程

标段:

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		单项工程					
		土建部分					
		整个项目					
1	010807004001	金属纱窗	1、框材质：窗 户新安装铝合 金边框304金 刚纱窗（金 刚纱0.6mm厚） 2、原有窗户为 三槽普通铝合 金玻璃窗	m2	766.76		
2	011610001001	木门窗拆除	1、拆除的种 类：木门 2、拆除运距： 3km	樘	41		
3	011601001001	砖砌体拆除	1、拆除种类： 拓宽的门洞， 190墙 2、拆除运距： 3km	m3	2.83		
4	010801004001	木质防火门	1、门代号及洞 口尺寸：乙级木 质防火门（子 母门式，带观 察窗） 2、五金配件： 含闭门器、门 锁等五金	m2	103.32		
5	011604001001	平面抹灰层拆除	1、饰面材料种 类：对原来环 氧地坪漆地面 有些局部脱落 做打磨处理 2、拆除运距： 3km	m2	116.47		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市坪石区域性敬老院
提升改造工程

标段:

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	011103001001	橡塑板楼地面	1、6mm厚PVC地板胶（耐火等级：B1级） 2、专用地板胶水 3、3~5mm厚水泥自流平（强度≥C25F7） 4、20mm厚1：2水泥砂浆找平层	m2	1164.7		
7	011205001001	墙、柱面装饰板（墙面一）	1、原有墙面面层清理 2、6mm厚冰火板（耐火等级：A级） 3、专用胶水粘贴	m2	778.74		
8	011403001001	抹灰面油漆（墙面二）	1、清理抹灰基层 2、刮腻子二遍、磨平 3、刷淡黄色漆二遍（普通乳胶漆）	m2	3789.32		
9	011605002001	立面块料拆除（墙面三）	1、饰面材料种类：瓷砖 2、拆除的基层类型：水泥砂浆 3、拆除运距：3km	m2	1		
10	011203003001	块料墙、柱面（墙面三）	1、重新抹灰MU10砂浆，20厚 2、5厚45*95淡黄色面砖（与原有面砖色差小的）	m2	1		
11	BC001	面层清理	1. 对原有面层进行表面清理、除污等工序	m2	4568.06		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市坪石区域性敬老院
提升改造工程

标段:

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	011609002001	隔断隔墙拆除	1、拆除种类：成品隔断 2、拆除运距：3km	m2	58.98		
13	011207003001	成品隔断	1、部位：卫生间淋浴间 2、隔断材料品种、规格：PVC隔断 3、安装高度：1.92m 4、配件：配套压杆、支撑脚304不锈钢	m2	32.18		
14	011503003001	扶手（PVC防撞扶手）	1、扶手材料种类、规格：米白色PVC防撞扶手（扶手规格：159宽，型材厚度1.6mm） 2、其余详见图纸	m	443.18		
		安装部分					
		整个项目					
15	030701003001	空调器	1、名称：分体空调（室内机） 2、安装形式：室内机 壁挂式 3、调整原有空调内机安装位置，不改变原有空调外机位置	台	10		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市坪石区域性敬老院
提升改造工程

标段:

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
16	031005013001	热水器、开水炉	1、能源种类:储水式电热水器 2、容量80L,额定功率3000w,能效一级,安全 防电墙2.0 3、安装方式:挂式	台	6		
17	011612002001	卫生洁具拆除	1、拆除原有立柱陶瓷洗脸盆 2、拆除运距:3km	套	9		
18	031003003001	洗脸盆	1、规格、类型:成品柜式陶瓷一体洗脸盆(太空铝推拉镜柜组合) 101cm*47cm*45cm 2、组装形式:成品 3、附件名称、数量:含安装所需一切配件	组	9		
19	031003010001	淋浴器	1、材质:不锈钢电镀 2、规格、类型:冷热混水阀,手持花洒(无顶喷) DM20 3、组装形式:成品 4、明装,安装高度1米1左右 5、附件名称、数量:含安装所需一切配件	套	12		
20	030704001001	通风工程检测、调试	1.系统调试:空调调试费	系统	1		
21	031401001001	脚手架	1、地上脚手架搭拆费	项	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市坪石区域性敬老院
提升改造工程

标段:

第 7 页 共 10 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：乐昌市坪石区域性敬老院
提升改造工程

标段：

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1		装饰工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00002	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.6.1	011601001001	脚手架			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：乐昌市坪石区域性敬老院
提升改造工程

标段：

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		安装工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费			
1.2.2.2	ASGDSG000003	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.2.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.2.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.2.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.2.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.10	2.10	施工便道			
1.2.2.11	2.11	样板引路			
1.3		其他工程			
本页小计					
合计					-

注:1. 措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

