工程名称：乐昌市坪石区域性敬老院晾晒区等零星修缮项目

标段名称：乐昌市坪石区域性敬老院晾晒区等零星修缮项目

招 标 工 程 量 清 单

编　　制　　人：陈家乐　　（造价专业人员签字及盖章）

审　　核　　人：　　（签字及盖章）

编 制 单 位：　　（盖章）

法定代表人或其授权人：　　（签字或盖章）

招　　标　　人：　　（盖章）

法定代表人或其授权人：　　（签字或盖章）

编 制 时 间：2026.9.7

工程项目清单汇总表

工程名称：乐昌市坪石区域性敬老院晾晒区等零星修缮项目　　标段：乐昌市坪石区域性敬老院晾晒区等零星修缮项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 内 容	金 额（元）
1	分部分项工程费	
1.1	单项工程	
1.1.1	土建部分	
1.1.2	市政部分	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全生产措施费	
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
5	合　计	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市坪石区域性敬老院晾晒区等零星修缮项目　　标段：乐昌市坪石区域性敬老院晾晒区等零星修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		单项工程					
		土建部分					
1	010603002001	不锈钢柱	1.名称：不锈钢柱 2.规格：80x80x1.0厚不锈钢方通、45x75x1.0厚不锈钢方通	t	0.11		
2	010607003001	不锈钢柱檩条	1.名称：不锈钢柱檩条 2.规格：45x75x1.0厚不锈钢方通	t	1.15		
3	011506001001	玻璃雨篷	1.名称：钢化夹胶透明玻璃雨棚 2.玻璃规格：5+5双钢化夹胶透明玻璃 3.安装方式：铺设于钢檩条上	m2	217.46		
4	011503001001	不锈钢栏杆	1.名称：不锈钢栏杆 2.规格：202烤漆不锈钢	m	58		
		市政部分					
5	060104007001	路床(槽)整形	1.原有素土地面人工清表、夯实	m2	380		
6	040203007001	混凝土路面	1.混凝土强度等级:10cm厚C25混凝土 2.5mm厚1:1原浆过面 3.水养生	m2	380		
7	040203001001	原混凝土路面铣刨	1.混凝土路面铣刨(2cm)	m2	250		
8	040203003001	玻纤士工格栅	1.玻纤士工格栅	m2	250		
9	040203004001	乳化沥青粘层PC-3(0.51/m2)	1.乳化沥青粘层PC-3 (0.51/m2)	m2	250		
10	040203006001	沥青混凝土	1.6cm 细粒式改性沥青砼AC-13C	m2	250		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市坪石区域性敬老院晾晒区等零星修缮项目　　标段：乐昌市坪石区域性敬老院晾晒区等零星修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	040205007001	标线	1.名称：热熔涂料划线 2.150mm宽专用白色(黄色)热熔涂料	m2	35		
本页小计							
合计							

措施项目清单计价表

工程名称：乐昌市坪石区域性敬老院晾晒区等零星修缮项目　标段：乐昌市坪石区域性敬老院晾晒区等零星修缮项目　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1		措施项目			
1.1	011601007001	文明施工			
1.2	011601008001	环境保护			
1.3	011601006001	临时设施			
1.4	011601009001	安全生产			
1.5	011601001001	活动脚手架			
本页小计					
合计					-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：乐昌市坪石区域性敬老院晾晒区等零星修缮项目　　标段：乐昌市坪石区域性敬老院晾晒区等零星修缮项目

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				
6	合同中约定的其他项目				

暂列金额明细表

工程名称：乐昌市坪石区域性敬老院晾晒区等零星修缮项目　　标段：乐昌市坪石区域性敬老院晾晒区等零星修缮项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

专业工程暂估价明细表

工程名称：乐昌市坪石区域性敬老院晾晒区等零星修缮项目　　标段：乐昌市坪石区域性敬老院晾晒区等零星修缮项目

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									
合计									–

注：本表"暂估金额"由招标人填写，投标人应将"暂估金额"填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写"确认金额"。

计日工表

工程名称：乐昌市坪石区域性敬老院晾晒区等零星修缮项目　　标段：乐昌市坪石区域性敬老院晾晒区等零星修缮项目　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
1	人工							
1.1								
人工小计								
2	材料							
2.1								
材料小计								
3	施工机具							
3.1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：乐昌市坪石区域性敬老院晾晒区等零星修缮项目　　标段：乐昌市坪石区域性敬老院晾晒区等零星修缮项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
本页小计								
合　　计		-	-		-			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1”“费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；
3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”，并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

发包人提供材料一览表

工程名称：乐昌市坪石区域性敬老院晾晒区等零星修缮项目　　标段：乐昌市坪石区域性敬老院晾晒区等零星修缮项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注

承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息调差法）

工程名称：乐昌市坪石区域性敬老院晾晒区等零星修缮项目　　标段：乐昌市坪石区域性敬老院晾晒区等零星修缮项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息Ci（元）	价差 ΔC（元）	价差调整费用 ΔP（元）